

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie nr 1

1. PRZEDMIOT UMOWY

Wymiana przewodów jezdnych djp 100 mm² wraz z osprzętem na linii kolejowej nr 250 w następujących sekcjach:

Lp.	szlak/stacja	Nr sekcji	Nr toru/rozjazdu	Długość sekcji [m]	Rodzaj sieci	Zakres wymiany
1.	Gdańsk Główny – Gdańsk Wrzeszcz	L16	502	1257	C95-2C-C120	cała sekcja
2.	Gdańsk Główny – Gdańsk Wrzeszcz	L21	501	1125	C95-2C	fragment sekcji

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac związanych z wymianą przewodów jezdnych:

- właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz zamówienie wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty związane z wyłączeniem napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy;
- demontaż uchwytów odległościowych;
- demontaż przewodów jezdnych ;
- montaż nowych izolatorów kotwowych, śrub rzymskich, wyrównywaczy przewodów, uchwytów krańcowych, kompensatorów skreću;
- montaż nowych przewodów jezdnych djp 100 mm² ;
- dla sekcji L21 wykonanie wstawki około 500 metrów przewodów jezdnych od lokaty 0/47 do złącz przewodów jezdnych przy lokacie 0-14D w pozostałych sekcjach wymiana przewodów jezdnych w całych sekcjach;
- montaż nowych uchwytów odległościowych;
- pomontażowa regulacja sieci jezdnej.

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

Materiały metalowe odzyskane w czasie realizacji robót należy przekazać we wskazane miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostałe materiały Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Sporządził: