

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie nr 4

1. Przedmiot umowy

Wymiana urządzeń naprężających sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 250 w podanych lokalizacjach na urządzenia o przełożeniu 1:4.

Do wykonania prac należy m. in.:

1. Pozyskanie ewentualnych zgód na prowadzenie prac na terenach podmiotów trzecich.
2. Właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz zamówienie wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii.
3. Przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu prowadzenia prac, z uwzględnieniem uzyskanych zamknięć torowych.
4. Demontaż istniejących urządzeń naprężających w lokatach wymienionych w tabeli nr 1 ze zdaniem złomu do siedziby Zamawiającego.
5. Montaż nowych, kompletnych urządzeń naprężających linowych o przełożeniu 1:4 z ciężarami niezeliwnymi.
6. Wykonanie pomontażowej regulacji sieci trakcyjnej.
7. Sporządzenie protokołów powykonawczych z każdej sekcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Prace należy wykonać zgodnie z instrukcją utrzymania sieci trakcyjnej SKM et-2, ustawy prawo budowlane oraz przepisami wewnętrznymi spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

Tabela nr 1. Wykaz lokat urządzeń naprężających przewidzianych do wymiany.

Lp.	Lokata	Lokalizacja	Sekcja
1	1-18	Gdańsk Stocznia – Gdańsk Politechnika	L2
2	4-17	Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Zaspą	L7
3	8-31	Gdańsk Oliwa – Gdańsk Żabianka	L19
4	26-17A	Gdynia Chylonia	T21
5	26-23A	Gdynia Chylonia	T22
6	26-22	Gdynia Chylonia	L52
7	26-21C	Gdynia Chylonia – Gdynia Cisowa	R9
8	27-26	Gdynia Cisowa – Rumia Janowo	L54a
9	27-32	Gdynia Cisowa – Rumia Janowo	L52
10	C-2	Gdynia Cisowa	L6

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

Sporządził :

Specjalista ds. elektroenergetycznych

mgr inż. Piotr Nicewicz