

Wydział Infrastruktury

SKMDI2f.074.13.2.16

Gdynia, 29.06.2016

### Opis przedmiotu zamówienia

**Wymiana urządzeń naprężających sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 250 w podanych lokalizacjach na urządzenia o przełożeniu 1:4.**

Do wykonania prac należy m.in.:

1. Pozyskanie ewentualnych zgód na prowadzenie prac na terenach podmiotów trzecich
2. Przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu prowadzenia prac, z uwzględnieniem uzyskanych zamknięć torowych
3. Zamówienie czasowych wyłączeń zasilania sieci trakcyjnej przez PKP Energetyka
4. Demontaż istniejących urządzeń naprężających łańcuchowych o przełożeniu 1:2 w lokatach wymienionych w tabeli nr 1 ze zdaniem złomu do siedziby Zamawiającego
5. Montaż nowych urządzeń naprężających linowych o przełożeniu 1:4 z ciężarami nieżeliwnymi
6. Wykonanie pomontażowej regulacji sieci
7. Sporządzenie protokołów powykonawczych z każdej sekcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami.

Tabela nr 1. Wykaz lokat urządzeń naprężających przewidzianych do wymiany

Lp.	lokata	stacja	sekcja	Lp.	lokata	lokalizacja	sekcja
1	4-10	Gdańsk Wrzeszcz	I10	20	20-08	Gdynia Główna	
2	4-36	Gdańsk Zaspą	I12	21	21-32	Gdynia Główna	I40
3	10-13	Gdańsk Oliwa	I19	22	22-24	Gdynia Chylonia	
4	10-12	Gdańsk Oliwa		23	23-18	Gdynia Chylonia	44/I6
5	9-2	Gdańsk Oliwa	I20	24	4-20	Gdańsk Wrzeszcz	I8
6	10-7	Sopot		25	11-40	Sopot	
7	11-15	Sopot	I21	26	11-35	Sopot	R2
8	10-6	Sopot					
9	11-12	Sopot	I22				
10	11-9	Sopot					
11	12-21	Sopot	I23				
12	11-6	Sopot					
13	12-20	Sopot	I24				
14	12-15	Sopot					
15	13-27	Sopot	I25				
16	13-28	Sopot					
17	12-14	Sopot	I26				
18	13-22	Gdynia Orłowo					
19	14-42	Gdynia Orłowo	I28				

Sporządził:

Starszy Specjalista  
ds. elektroenergetycznych  
*M. Machajewski*  
Paweł Machajewski